



Definition Schnittstellen / Bauablauf

Arbeitsschritt	Kunde/ SHK- Fachbetrieb	MS Systemtechnik
Planungsphase	X	X
Festlegung des Bodenaufbaus gemäß EnEV		X
Angebotserstellung		X
Lieferung Verteilertechnik	X (optional)	X
Montage der Verteilertechnik	X	X (optional nach Rücksprache)
Anschluss Verteiler Primärseitig	X	
Höhenmessung (bei Lieferung Zusatzdämmung)		X
Kontrolle der Baufreiheit		X
Lieferung und Montage Zusatzdämmung		X
Lieferung und Montage Heizfläche mit Rohr		X
Bad-HK Lieferung Anschlussbox	X	X (optional)
Bad-HK Anschluss am Verteiler	X	X (optional)
Druckprobe mittels Druckluft		X
Fertigstellung der Heizungsanlage	X	
Füllen/Spülen/Entlüften VDI 2035	X	X (optional nach Rücksprache)
Lieferung der Regeltechnik	X (optional)	X
Montage der Regeltechnik	X	
Verdrahtung der Regeltechnik	X	
Hydraulischer Abgleich	X	X (optional nach Rücksprache)
Inbetriebnahme	X	
Funktions- und Belegreifheizen	X	
Erstellung Revisionsunterlagen		X
Gewerk Estrich		X (optional)