

Wasserwerk Riesa
Sanierung und Umbau Wasserwerk Riesa

Tätigkeit: Technologische Ausrüstung der Zwischenpumpstation mit Rohrleitungen und Armaturen bis DN 400
Lieferung und Einbau von 2 Stück einstufigen Trockenläuferpumpen in Inline-Bauweise mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen, 1 Stück Kellerentwässerungspumpen,
Sanierung der 6 Stück Filterkessel einschließl. Anpassung entsprechend Plan mit Demontage und Montage, Montage und Lieferung von: einer Flachbettbelüftung zur physikalischen Entsäuerung, 2-stufige-Filterkombination, UV-Desinfektionsanlage

Auftragssumme: netto 514.000,00 €

Auftraggeber: Wasserversorgung Riesa/Großenhain

